

ДОГОВОР
№ ЗОП – 104/02/11.2015 г.

„Подмяна на хидроизолацията на ПС „Кошарица“, Община Несебър и ремонт на ХПС в землището на с. Равадиново, Община Созопол“

Днес, 02.11.....2015 г., в гр. Бургас на основание сключено на 28.10.2014 г. Рамково споразумение за извършване на СМР - ЛОТ 3 – Строително монтажни работи, ремонт и/ или рехабилитация и реконструкция на сгради и съоръжения на дружеството на територията на област Бургас и в изпълнение на Решение № РД-09-746-2/26.10.2015 г. на изпълнителния директор на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас в качеството му на възложител по смисъла на чл. 7, т.5 и т.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на ЗОП, открита с Решение № РД-09-746/16.10.2015 г. се сключи настоящият договор между:

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, със седалище и адрес на управление 8000 Бургас, кв. „Победа”, ул. „Генерал Владимир Вазов” № 3, представлявано от инж. Ганчо Тенев – изпълнителен директор, тел.:056/871440, факс: 056/842979, office@vik-burgas.com, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписвания при Министерство на правосъдието, с ЕИК: 812115210, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„Аква Инженеринг” ДЗЗД, БУЛСТАТ: 176036174, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, бул. „Демокрация” №104, вх.6, ет.1, ап.1, представлявано от Алтимир Митев Андреев – управител, тел.: 056/812641, факс: 056/ 812642, e-mail: kae_gd@abv.bg, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписвания при Министерство на правосъдието, определен за изпълнител след проведена процедура договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка № **00571-2015-0046**, наричано по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строително - монтажни работи (наричани по-долу СМР) с предмет: „Подмяна на хидроизолацията на ПС „Кошарица“, Община Несебър и ремонт на ХПС в землището на с. Равадиново, Община Созопол“, посочени в техническата спецификация (Приложение № 1), която се явява неразделна част от настоящия договор.

2. Мястото на изпълнение на договора е: **област Бургас**.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срок до 95 (деветдесет и пет) календарни дни, считано от датата на предаване на обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на СМР с протокол за предаване на строителната площадка.

2. При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган срокът по горната точка съответно се удължава, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането и подписване на акт образец 11, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Общата цена за извършването на СМР, определена съгласно количествено - стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на 113 148,75 (сто и тринадесет хиляди сто четиридесет и осем лева и 75 стотинки) лева без ДДС.

2. Цената по предходната точка е за цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път в срок от 30 (тридесет) календарни дни от подписването на протокол за действително извършените работи, стойностни с единични цени, посочени в количествено - стойностната сметка и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Гаранцията за добро изпълнение на договора се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 2% (две на сто) от стойността на договора при сключването му, а именно 2262.97 лева.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя парична сума или банкова гаранция за изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на гаранцията от банкова в парична като предходната гаранция се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни от предоставянето на новата форма на гаранция.

3. Гаранцията за добро изпълнение се освобождава в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след приемане на изпълнението на конкретния договор, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

3. Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде длъжен да отстранява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници и съоръжения и да почиства обекта при завършване на всяка от работите и след окончателното приключване на работите.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на настоящия договор, и за реализиране целите по договора.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения график.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме в срок изпълнените работи.
6. Ако видът на работите и естеството на ремонта налагат това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да назначи строителен надзор в съответствие с нормативната уредба по ЗУТ.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

1. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с издаване на разрешение за ползване съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.
3. Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

VIII. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

1. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.
2. Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да ѝ представи доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.
3. Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.
4. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.
5. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.
6. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.
7. Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.
Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

IX. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

2. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

X. НОСЕНЕ НА РИСКА

1. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

XI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2. Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация). Гаранционният срок за съоръжението е 5 (пет) години, но не по – малък от изискуемия срок съгласно разпоредбите на ЗУТ.

3. За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ откаже да отстрани проявените дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инкасира гаранционната сума.

XII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

1. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

2. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и едно на сто) от общата цена по чл.3, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 15 % (петнадесет на сто) от стойността по договора. Същата се дължи при забава в заплащането на съответното възнаграждение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 15% (петнадесет на сто) от стойността на некачествено извършените СМР.

4. Дължимата неустойка по предходната точка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси други обезщетения и/ или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

5. Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по настоящия договор, не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка - в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по т. 1 от настоящия параграф и неустойка в удвоения размер на разностите за отстраняване на недостатъците.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Действието на този договор се прекратява:

а) с изпълнението на всички задължения на страните;
б) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено, при условие, че с това не се нарушават изискванията на чл. 43, ал. 1 от ЗОП.

в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

2. В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

3. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от предвидените в договора срокове или няма да извърши СМР по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

2. Правилото по предходната точка не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

3. Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

4. Ако при отстраняването на препятствия по предходната точка страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

5. Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат по равно.

6. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

- за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Ген. Владимир Вазов” № 3, ет.4
- за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Бургас 8000, бул. „Демокрация” №104, вх.6, ет.1, ап.1.

7. При промяна на данните, посочени в предходната точка, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

8. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

9. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите посочени в чл.43, ал.2 от ЗОП.

10. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 43, ал.1 от ЗОП, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

11. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

12. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя

Приложение № 2 – Оферта вх. № ОП-85-5/23.10.2015 г. на Изпълнителя.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Вик
инж. Г. Тенев

чл.4 от ЗЗЛД

чл.4 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Аква Инженеринг“ ДЗЗД Бургас
Алтимир Андреев – Управител

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Договаряне без обявление**„Подмяна на хидроизолацията на ПС „Кошарица“, Община Несебър и ремонт на ХПС в землището на с. Равадиново, Община Созопол“**

По сключено Рамково споразумение - ЛОТ 3 – Строително монтажни работи, ремонт и/ или рехабилитация и реконструкция на сгради и съоръжения на дружеството на територията на област Бургас

Поръчката включва:

1. „Подмяна на хидроизолацията на ПС Кошарица, Община Несебър”

Почистване на покрива от стара хидроизолация. Направа на циментова замазка. Полагане на хидроизолация по покрив и бордове.

2. „Ремонт на ХПС в землището на с. Равадиново, Община Созопол”.

Изчукване и кърпежи, външна и вътрешна мазилка. Външно и вътрешно боядисване. Демонтаж на стара и монтаж на нова дограма. Изработка и монтаж на метални врати и портал. Монтаж на ограда. Монтаж на спринклерна инсталация. Направа хидроизолация по покрив и тенекеджийски работи. Възстановяване на настилки. Направа на 1 брой шахта.

Остойносттаването на СМР при сключването на всеки конкретен договор да се извършва при спазване на изискванията на „Билдинг менажер” или еквивалентна програма, касаеща строителството с приложени анализи за всички видове СМР.

Участниците трябва да предложат и стойност на отделните елементи и машиносмени, формиращи ценообразуването на СМР.

Участниците при сключването на всеки конкретен договор да представят отделно стойността на тръбите, фасонните части и арматури, необходими за изпълнение на поръчката, чиято доставка е тяхно задължение.

Плащане ще се извършва чрез банков превод по посочена от Изпълнителя сметка в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представянето на оригинална фактура и подписването на двустранен приемателно - предавателен протокол след доказване и приемане на обема свършена работа от Възложителя.

Авансови и междинни плащания не се предвиждат от Възложителя.

Изисквания за качество: Изпълнението на СМР по всеки конкретен договор да се извършва при спазване на изискванията на всички норми и правила, касаещи изпълнението на СМР и правилата за охрана и безопасност на труда.

Съгласно Заповед № РД-09-808/19.07.2012 г. на Изпълнителния директор на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, Възложителят и избрания за Изпълнител участник подписват **в срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на конкретния договор СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНИ МЕРКИ** (по образец) за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд ЗБУТ при извършване на СМР и СРР, както и ДВУСТРАНЕН ПРОТОКОЛ (по образец) за предаване на съоръжение за реконструкция, ремонт, рехабилитация и други, на съответния обект.

За начало на строителния процес се счита денят на съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, който се подписва от представители на Изпълнителя и Възложителя преди започване на работа.

Срокът на изпълнение на СМР по всеки конкретен договор, започва да тече от датата на подписване на протокола.

чл.4 от ЗЗЛД

ИНЖ. РИЧКО ДЕСЕВ

Изпълнителен директор на „ВиК” ЕАД, гр. Бургас

гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов» №3

тел.: 056/871440, факс: 056/842979

www.vik-burgas.com; e-mail: office@vik-burgas.com

ОФЕРТА

„Подмяна на хидроизолацията на ПС „Кошарица“, Община Несебър и ремонт на ХПС в землището на с. Равадиново, Община Созопол“

Настоящото предложение включва следното:

1. Срок за изпълнение на поръчката (изчислен в календарни дни):

95 календарни дни

2. Гаранционен срок на СМР (да се укаже в години):

5 години

3. Общата Цена за изпълнение на поръчката е за сумата от: 113148,75 лв,

сто и тринадесет хиляди, сто сешдесет и осем лева и 0,75 лв/
(сума - валута, с цифри и думи) без ДДС без ДДС

Ценовото предложение включва:

Цена на СМР, с включена стойност на материалите, (КСС) и Стойност на отделните елементи формиращи ценообразуването.


Часова ставка	1...2.5118./
Допълнителни разходи в/у труд	1...7.5%./
Обща цена на машиносмяна	1...98.518./
Допълнителни разходи в/у механизация	1...1.9%./
Доставно - складови разходи	1...5%./
Печалба	1...6%./

(Цените следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема в предвид изписаната с думи)

4. Срок на разплащане (съобразен с чл.303а от Търговския закон) (изчислен в календарни дни) – Неприложимо на основание императивната норма на чл.28а, ал.4 от ЗОП (в сила от 01.07.2014 г.). Плащането ще се извършва в срок до 30 календарни дни след след издаване на фактура придружена от приемо -предавателен протокол и акт обр. №19., съобразно чл.303а от ТЗ.

Настоящата оферта е валидна за период от 65 (шестдесет и пет) календарни дни и ние ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

До подготовянето на официален договор, това предложение ще формира обвързващо споразумение между двете страни.


чл.4 от ЗЗЛД

Подпис:

Дата 123 / 10 / 2015г.

Име и фамилия Алтимир Андреев

Длъжност управител

Наименование на участника АКВА Инженеринг ДЗЗД

Възложител : “ВиК” ЕАД- гр.Бургас

Изпълнител: “Аква Инженеринг”ДЗЗД- гр.Бургас

Обект: “Подмяна на хидроизолацията ПС “Кошарица”,Община Несебър и ремонт на ХПС в землището на с.Равадиново, Община Созопол”

ОФЕРТА

Количествено – стойностна сметка

№	Видове СМР	м-ка	колич.	ед.цена	ст - ст
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Покривни работи				
1	Разбиване и почистване на бетон. борд Ан.1	м ³	2,10	42,46	89,17
2	Разбиване,стъргане и почистване на стара покривна изолация Ан.2	м ²	113	4,53	511,89
3	Разбиване цим. з-ка по покрив Ан.3	м ²	72,24	6,70	484,01
4	Демонтаж поц. пола Ан.4	м ²	7,20	3,66	26,35
5	Д-ж поц. улук Ан.5	м'	12	3,71	44,52
6	Д-ж водост. тръба Ан.6	м'	7	3,73	26,11
7	Ръчно пълнене и спускане с кофи на строит.отпад. от h = 5м Ан.7	м ³	12,70	14,47	183,77
8	Ръчно пренасяне строит.отпад. с кофи на 60м хор.р-ние Ан.8	м ³	12,70	18,94	240,54
9	Натоварване и превоз на строит. отпад. с ръч.колич.на 80 м Ан.9	м ³	12,70	11,37	144,40
10	Ръчно натовар.и разтовар.на строит.отпад. на камион Ан.10	м ³	12,70	8,35	106,04
11	Превоз на 12 км и такса депо	м ³			254,00
12	Н-ва шприц от цимент, каменит и пясък за контакт Ан.11	м ²	72,24	5,27	380,70
13	Н-ва цим.подвеждаща з-ка 4см по покрив с ръчно приготв.на р-ра Ан.12	м ²	72,24	17,88	1291,65
14	Н-ва шприц от цимент,каменит и пясък за контакт Ан.11	м ²	12,80	5,27	67,46
15	Н-ва цим. з-ка по борд - 4см с ръчно приготв.на р-ра Ан.12	м ²	12,80	17,88	228,86
16	Н-ва и м-ж поц. пола Ан.13	м ²	16,80	32,84	557,71
17	Н.ва и м-ж шапка от поц.ламар. на борда Ан.14	м ²	16	30,10	481,60
18	Н-ва холкери – цим.з-ка 4см и ръчно приготв. на р-ра Ан.12	м ²	7	17,88	125,16
19	Д-ка и м-ж улук – поц. Ан.15	м'	12	18,89	226,68
20	Д-ка и м-ж поц. водост. казанчета Ан.16	бр	2	15,25	30,50
21	Д-ка и м-ж поц. водост. тръби Ан.17	м'	7	15,60	109,20

22	Натоварване ръчно и превоз с ръч. колич. на 80м на р-ри и м-ли Ан.19	м ³	4,80	16,05	77,04
23	Изкачване с кофи на h = 5м цим.р-ри и м-ли за шприц Ан.20	м ³	4,80	9,48	45,50
24	Д-ка и м-ж поц. есове Ан.18	бр	2	16,84	33,68
25	Д-ка и направа на покривна хидроизолация				
-	Грундиране две ръце Ан.21	м ²	113	4,88	551,44
-	Първи пласт – изолация с воалит без посипка Ан.22	м ²	113	13,31	1504,03
-	Втори пласт – изолация с воалит с посипка Ан.23	м ²	113	15,21	1718,73
26	Ръчно пренасяне на баките с битум, воалит с и без посипка и др. тенек. м-ли	лв			219,39
II	Ремонт ХПС в землището на с.Равудиново, Община Созопол				
1	Разбиване и почистване на бетонов борд Ан.1	м ³	1,70	42,46	72,18
2	Разбиване, стъргане и почистване на стара покривна изолация Ан.2	м ²	74,80	4,53	338,84
3	Д-ж гръмоотводна инстал. Ан.38	м'	75		148,99
4	Разбиване стара цим. з-ка Ан.3	м ²	52,36	6,70	350,81
5	Ръчно пълнене и спускане с кофи на строит.отпад.от h = 5м Ан.7	м ³	6,80	14,47	98,40
6	Ръчно пренасяне строит. отпад. с кофи на 60м. хор.р-ние Ан.8	м ³	6,80	18,94	128,79
7	Натоварване и превоз на строит. отпад. с ръч.колич.на 80 м Ан.9	м ³	6,80	11,37	77,32
8	Ръчно натовар.и разтовар.на строит.отпад. на камион Ан.10	м ³	6,80	8,35	56,78
9	Превоз на 12 км и такса депо	м ³	6,80		254,00
10	Н-ва кофраж за борд Ан.25	м ²	13,60	13,29	180,74
11	Д-ка и м-ж арматура Ан.26	кг	156	1,46	227,76
12	Бетон 150 за борд с ръчно приготв. на р-ра Ан.27	м ³	1,70	161,58	274,67
13	Н-ва тух.зид 1тухла за комин Ан.28	м ³	0,28	215,29	60,28
14	Н-ва кофраж за шапка на комин Ан.25	м ²	0,80	13,60	10,88
15	Бетон 150 за шапка на комин с ръчно приготв.р-ра Ан.27	м ³	0,10	161,58	16,16
16	Н-ва шприц от цимент,каменит и пясък за контакт на борд Ан.11	м ²	6,80	5,27	35,84
17	Н-ва цим.подвеждаща з-ка 4см по покрив с ръчно приготв.на р-ра Ан.12	м ²	6,80	17,88	121,58

18	Н-ва шприц от цимент,каменит и пясък за контакт по покрив Ан.11	м ²	52,40	5,27	276,15
19	Н-ва цим.подвеждаща з-ка 4см по покрив с ръчно приготв.на р-ра Ан.12	м ²	52,40	17,88	936,91
20	Н-ва холкери по покрив цим. з-ка 4 см с ръчно приготв.на р-ра Ан.12	м ²	3,50	17,88	62,58
21	Натоварване ръчно и превоз с ръч. колич. на 80м р-р и м-ли за шприц и м-ли Ан.19	м ³	6,85	16,05	109,94
22	Изкачване с кофи на h = 5м цим.р-р и м-ли за шприц м-ли Ан.20	м ³	6,85	9,48	64,94
23	Н-ва и м-ж гръмоотвод на мрежа Ан.39	м'	75		128,58
24	Д-ка и м-ж улук – поц. Ан.15	м'	22	18,89	415,58
25	Д-ка и м-ж поц. водост. казанчета Ан.16	бр	4	15,25	61,00
26	Д-ка и м-ж поц. водост. тръби Ан.17	м'	14	15,60	218,40
27	Н-ва и м-ж поц. пола Ан.13	м ²	11	32,84	361,24
28	Н.ва и м-ж шапка от поц.ламар. на борда Ан.14	м ²	13,60	30,10	409,36
29	Д-ка и м-ж поц. есове Ан.18	бр	2	16,84	33,68
30	Д-ка и направа на покривна хидроизолация Грундиране две ръце Ан.21	м ²	74,80	4,88	365,02
	Първи пласт – изолация с воалит без посипка Ан.22	м ²	74,80	13,31	995,59
	Втори пласт – изолация с воалит с посипка Ан.23	м ²	74,80	15,21	1137,71
31	Ръчно пренасяне на баките с битум,воалит с и без посипка, гръмоотв.мр., тенекеджийски м-ли и др.	лв			183,68
32	Демонтаж дограма - врати прозорци Ан.47	бр бр	6 14	7,12 8,43	42,72 118,02
33	Разбиване варо-цим. м-ка по стени и тавани Ан.29	м ²	107	4,28	457,96
34	Разбиване външна варо-цим. м-ка Ан.29	м ²	105,20	4,28	450,26
35	Разбиване стом.бет. плоча Ан.30	м ³	2,40	117,19	281,26
36	Ръчно натоварване и превоз строит. отпад. с ръч.колич.на 80 м Ан.9	м ³	10,50	11,37	119,39
37	Ръчно натовар.и разтовар.на строит.отпад. на камион Ан.10	м ³	10,50	8,35	87,67
38	Превоз на 12 км и такса депо	м ³	10,50		439,00
39	Грундиране по стени и тавани с контакт грунд /107м ² +105,20м ² / Ан.35	м ²	212,20	1,36	288,59


40	Н-ва вътр. варо-цим. м-ка по стени и тавани Ан.31	м ²	107	10,22	1093,54
41	Шпакловка по стени и тавани с унифор Ан.32	м ²	140	5,64	789,60
42	Обръщане мазилка по первази на прозорци и врати Ан.33	м ¹	150	9,39	1408,50
43	Д-ка и м-ж алум. дограма	м ²	33	140	4620,00
44	Н-ва и м-ж подпроз. дъски	м ¹	18	28	504,00
45	Н-ва и м-ж комарници	м ²	21	24	504,00
46	Боядисване с латекс по стени и тавани Ан.34	м ²	140	5,50	770,00
47	Н-ва външна варо-цим. мазилка Ан.36	м ²	105,20	12,29	1292,91
48	Н-ва външна пръскана мазилка Ан.37	м ²	131,40	9,47	1244,36
49	Превоз вар. р-р 6 км	м ³	7,10		119,40
50	Д-ка, м-ж и д-ж тръбно скеле Ан.44	м ²	140	4,63	648,20
51	Изкоп машинен 0,60 – 2 м за канализация	м ³	25,20	2,75	69,30
52	Н-ва бетон. шахта h= 2м с бетон. капак Ан.45				
-	Изкоп с багер з.п. на тр-рт	м ³	11,50	3,42	39,33
-	Превоз зп на 10 км с камион	курс	2	68	136,00
-	Засипване зп ръчно	м ³	4,40	5,51	24,24
-	Ръчен изкоп зп	м ³	7,50	16,70	125,25
-	Уплътняване зп ръчно с ръч. трамбовка	м ³	4,40	2,34	10,30
-	Кофраж за дъно, стени и бет. капак /плоча/	м ²	41,40	10,56	437,18
-	Д-ка и м-ж арматура за дъно, стени и бет. капак /плоча/	кг	181,60	1,60	290,56
-	Бетон М200 за дъно, стени и бет. капак /плоча/	м ³	6,20	147,62	915,24
-	Превоз бет. р-р бкм	курс			65,00
-	Цим. з-ка 1:2 по стени	м ²	16,40	7,25	118,90
-	Н-ва, д-ка и м-ж метален капак от шинкел и рифел. ламарина	бр	1		76,43
-	Подмазване бет. капак с цим. р-р 1:1	лв			16,83
-	Кран	мсм	0,5	692	346,00
-	Агрегат	мсм	2	96	192,00
53	Изкоп за подравняване на вертикал. планировка Ан.	м ³	105,77	3,15	33,18
54	Полагане пясъчна подложка под тръбопроводи, трамб. Ан.	м ³	10,50	29,74	312,27
55	Полагане ПЕВП тръби и части Ф50 PN16 на челна заварка Ан.23,108	м ¹	170	2,42	411,40
56	Свързване на ПЕВП части Ф50 на ч.заварка Ан.23,168	бр	20	4,79	95,80
57	Вътр. водопров. инст. от ППР Ф20 за студена вода Ан.22,082	м ¹	10,60	5,70	60,42

58	Също, но за топла вода Ан.22,092	м'	11,70	6,29	73,59
59	Вътрешна оросит. инстал. от ППР тръби ф50 за хл. пом. Ан.22,086	м'	37	15,70	580,90
60	Топлоизолация на водопр. от ППР Ф20 за студена вода от полиетиленова пяна 9мм Ан.22,182	м'	10,60	2,83	30
61	Също, но за топла вода Ан.22,182	м'	11,70	2,83	33,11
62	Топлоизолация оросит. инстал. от ППР ф50 с полиетиленова пяна 9мм Ан.22,187	м'	37	5,47	202,39
63	Пробиване отвори 15/15 в бет. стени 20см Ан. 22,494	бр	16	3,08	49,28
64	Пробиване отвори 25/15 в тухл. зид. Ан. 22,484	бр	8	2,21	17,68
65	Укрепители за водопроводна инсталация ф 50 Ан.22,611	бр	50	35,69	1784,50
66	Укрепители за ВиК пакети ф20 Ан.22,616	бр	30	29,77	893,10
67	Д-ка и м-ж смесит. батерия за мивка Ан.22,581	бр	2	50,81	101,62
68	Д-ка и м-ж смесит. батерия за душ Ан. 22,587	бр	1	83,97	83,97
69	Д-ка и м-ж мивка ср. формат Ан. 22,712	бр	2	63,86	127,72
70	Д-ка и м-ж моноблок-тоал. Ан.22,751	бр	1	133,43	133,43
71	Д-ка и м-ж ел. бойлер Ан. 22,627	бр	1	243,60	243,60
72	Д-ка и м-ж СК ф50 ППР с изп. Ан.22,536	бр	3	42,15	126,45
73	Също, но ф20 ППР Ан.22,541	бр	3	6,02	18,06
74	PVC муфени тръби и части ф110 Ан. 22,662-1	м'	30	20,66	619,80
75	Също, но ф50 Ан. 22,661-1	м'	12	12,52	150,24
76	Д-ка и м-ж подов. сифони ф110 Ан.22,695	бр	3	31,60	94,80
77	Също, но ф50 Ан. 22,692	бр	3	8,83	26,49
78	Просичане отвори в бет. стена 30см Ан.04,954	м ²	3	16,49	49,47
79	Отстраняване на храсти и хумос-ръчно – 10см Ан.01,001	м ³	21,20	13,69	290,23
80	Д-ка,н-ва и м-ж стом.оградни пана и колове,проф. Ан.	кг	2250	7,84	17640,00
81	Н-ва външен метал. портал Ан.	кг	220	7,84	1724,80
82	Изкоп за ями за оградни колове Ан.01,022	м ²	4,5	19,27	86,71
83	Бегон В15 за оград. колове Ан.27	м ³	4,50	161,58	727,11
84	Н-ва, д-ка и м-ж решетки за прозорци Ан.	кг	65	7,84	509,60

85	Д-ка и м-ж решетки за душ Ан.22,688	бр	12	6,15	73,80
86	Стъргане ръжда по мет.решетки, пана, колове, с флекс и почистващ диск и фиброшкурка Ан.40	м ²	246	3,42	841,32
87	Намазване на почист. повърх. с ръждопреобразувател Ан.41	м ²	246	2,83	696,18
88	Грундиране със сив алкиден грунд Ан.42	м ²	499	2,46	1227,57
89	Боядисване с цв.блажна алкидна боя по мет.решетки, пана и др. – двукрат. Ан.43	м ²	499	6,89	3438,11
90	Н-ва просека, изсичане дървета и храсти в гориста метсност Ан.	м ³	228,80	13,69	3132,27
91	Машинно отстраняване на хумус Ан.01,003-1	м ²	2288	0,0419	95,87
92	Изкоп машинен за легло на път Ан.01,309	м ³	686,40	1,89	1297,30
93	Д-ка и и полагане на каменна основа от едротрошен камък 75/120 Ан.	м ³	686,40	44,52	30558,23
94	Ръчно натов.на раст.и храсти в коф.на багер Ан.	м ³	251,76	2,89	727,59
95	Натов.разт.з.п.на с багер на тр-рт Ан.	м ³	712,10	4,75	3382,47
96	Превоз стр.отпад. на 8км Ан.	м ³	712,10	5,94	4229,87
	Всичко				113148,75

чл.4 от ЗЗЛД

Съставил:

/ инж. Ал. 

Срок за изпълнение на поръчката – 95 календарни дни

Гаранционен срок – 5 години