

Вътрешен конкурентен избор (ВКИ)

ДОГОВОР
№30П-.....3 / 04.01.....2024 г.

Днес, 04.01.....2024 година, в гр. Бургас, между:

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД,

със седалище и адрес на управление: 8000 гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3, ЕИК: 812115210 и номер по ЗДДС BG812115210, e-mail: office@vik-burgas.com, представлявано от Цветан Мирчев, в качеството на изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„СМК - Монтажи“ АД, със седалище и адрес на управление: 8000 гр. Бургас, ул. „Шейново“ №3, ЕИК: 102124298 и номер по ЗДДС BG102124298, представлявано от Недялко Недялков, в качеството на изпълнителен директор, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), Решение №РД-09-909/21.11.2023 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за провеждане на Вътрешен конкурентен избор (ВКИ) №00571-2022-0023, и Решение №РД-09-909-2/08.12.2023 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка въз основа на вътрешен конкурентен избор и сключено Рамково споразумение ЛОТ 1 - Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на водопроводни мрежи на територията на област Бургас, с предмет: „Ремонтно-възстановителни дейности на съществуващ промишлен водопровод по ул. „Индуриална“ и ул. „Чаталджа“, гр. Бургас“ се сключи този Договор за възлагане на обществена поръчка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши от свое име и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ремонтно-възстановителни строително-ремонтни и/или монтажни работи (СРР/СМР) на съществуващ промишлен водопровод по ул. „Индуриална“ и ул. „Чаталджа“, гр. Бургас, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение №1), и детайлно описани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №2) и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) За изпълнението на предмета на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение по цени, съгласно Ценовото му предложение (Приложение №2), неразделна част от настоящия Договор. Общата стойност на договора е 2 433 688,70 лв. (два милиона четиристотин тридесет и три хиляди шестотин осемдесет и осем лева и седемдесет стотинки) без ДДС и без включени непредвидени разходи.

(2) Цената включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на обекта, включително тези за подготовка на строителството, материали, работна ръка, депониране на строителните отпадъци, извънреден труд, застраховка на всички СРР/СМР и всички други присъщи разходи, неупоменати в договора.

(3) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

(4) Единичните цени за изпълнение на СРР/СМР, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са формирани въз основа на оферираниите от него стойности за ценообразуване в Рамковото споразумение за съответния ЛОТ/обособена позиция:

За ЛОТ 1

1. Часова ставка	- 5,10 лв./час.
2. Допълнителни разходи в/у труд	- 69 %
3. Обща цена на машиносмяна	- 1670,00 лв.
• Колесен багер – челен товарач – 10 тона	- 330,00 лв.
• Колесен багер – 20-25 тона	- 500,00 лв.
• Самосвал Камаз 55111	- 350,00лв.
• Кран – 10 тона	- 400,00 лв.
• Машина за рязане на асфалт	- 60,00 лв.
• Потопяща помпа за отводняване на изкопи-	30,00 лв.
4. Допълнителни разходи в/у механизация	- 25 %
5. Доставно-складови разходи	- 8 %
6. Печалба	- 8 %

Чл.3. (1) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща чрез банков превод по посочена от Изпълнителя сметка в срок до 30 (тридесет) календарни дни считано от представянето на данъчна фактура с приложено КСС, като приемането се извършва и с Протокол/Акт за извършени СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица.

(2) В случай, че при изпълнение на договора се установят непредвидени разходи (*не повече от 5% от стойността на договора*), същите се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само и единствено след доказване на необходимостта от тяхното изпълнение и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) **Авансовото плащане** се извършва в размер 20 % (двадесет процента) и се заплаща в 5 (пет) дневен срок след сключване на договора и представяне на проформа фактура за стойността на същите. Авансовото плащане се приспада пропорционално от всички последващи плащания (междинни и окончателно).

(4) При междинни плащания, същите се извършват за реално изпълнени СРР/СМР в размер не по-малък от 20% (двадесет процента) от стойността на договора и приспадната съответна част от авансовото плащане (когато е приложимо). Междинни плащания се извършват до достигане на 60% (шестдесет процента) реално изпълнени СРР/СМР от общата стойност на договора. Извършват се въз основа на следните документи: Протокол/Акт за установяване на действително извършени количества и видове СРР/СМР, протоколи съставяни по време на строителството и данъчна фактура в размер на съответното междинно плащане.

(5) Окончателното плащане е сумата, равна на разликата между общата стойност на действително извършените СРР/СМР и общата сума от междинните плащания, намалено с остатъка от авансово плащане (когато е приложимо). Извършва се въз основа на следните документи: Протокол/Акт за установяване на действително извършени количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.) и данъчна фактура в размер на съответното окончателно плащане.

Чл.4. Плащането се извършва в български левове. по банков път. по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN: **чл. 73 от ДОПК**

Банка: **чл. 73 от ДОПК**

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по предходния член в срок от 7 (седем) дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подлежи на данъчно облагане според нормите на българското данъчно законодателство. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ДДС върху

стойността на изпълнените работи в сроковете и при условията на действащото българско законодателство.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.7. (1) Срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (*Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За целите на предоставяне на информацията по чл. 29 от ЗОП договорът за обществена поръчка се счита за изпълнен от извършването на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат, или от извършването на последното дължимо плащане - в зависимост от това кое обстоятелство настъпва последно. В случаите, когато има гаранционен срок, той не се взема предвид.

Чл.8. При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган срокът по предходния член съответно се удължава, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането и до подписване на Акт Обр. 11, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.9. Гаранционният срок е съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от Договора.

Чл.10. Мястото на изпълнение на поръчката е ул. „Индустиална“ и ул. „Чаталджа“, гр. Бургас.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.11. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

(2) Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, етапи на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изпълнение на обекта - предмет на настоящия договор, и за реализиране целите по договора.

(2) Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения график.

(3) Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора. Ако видът на работите и естеството на СРР/СМР налагат това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да назначи строителен надзор в съответствие с нормативната уредба по ЗУТ.

(4) Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

(5) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение в размер, при условията и в срока съгласно настоящия Договор.

(6) Да приема в срок изпълнението, описано в този договор по вид, количество, качество, цени, съобразно съответния протокол приложен към фактурата.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия Договор.

(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническата спецификация, която е неразделна част от настоящия Договор. Да извършва СРР/СМР съгласно календарен график, при спазване на условията на Възложителя и действащата нормативна уредба (строителни, технически и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности), в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

(2) Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата документация за произход, качество и съответствие на влаганите материали, издадени по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите. Да влага качествени материали, изделия и заготовки, отговарящи на БДС и отраслови норми или еквивалентни, предварително съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Услугите, материалите за строителството и оборудването се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който носи отговорност, ако вложените материали не са в нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като цяло.

(3) Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените строителни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на Актове за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция и установяване на всички видове СМР подлежащи на закриване (когато е приложимо), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дава разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити без уведомяване и приемане, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Да предаде изработеното на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.

(5) Да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително опазване на околната среда и безопасността на строителните работи. Да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве на основание Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

(6) Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 10 (десет) календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

(7) Своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на СРР/СМР и други дейности на обекта (обектите), както и за възникнали проблеми при изпълнението на СРР/СМР и за предприетите мерки за тяхното решаване.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за:

1. изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа (при наличие на такива) и с изискванията на чл. 169, ал. 1 ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;
2. изпълнението на СРР/СМР с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите;
3. (ако е приложимо) съхраняването на екзекутивна документация и нейното изработване, когато това е определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и за съхраняването на другата

техническа документация по изпълнението на строежа;

4. съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 ЗУТ.
5. носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.

Чл.16. Изпълнението на поръчката се осъществява със средства, механизация и персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.17. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници и съоръжения, и да почиства обекта при завършване на всяка от работите и след окончателното приключване на работите.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани всички проявили се дефекти в изпълнените СРР/СМР в гаранционните срокове, посочени в офертата му.

Чл.19. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (и неговите подизпълнители) е длъжен (са длъжни) да спазва(т) всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение №10 от ЗОП.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция обезпечаваща изпълнението в размер на 2% (две на сто) от стойността на Договора, представляваща сумата от 48 673,77 лв. (четиридесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и три лева и седемдесет и седем стотинки).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

Чл.21. Изисквания по отношение на гаранциите:

(1) Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, тя се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЦКБ – клон Бургас; IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00; BIC: CECB BGSF. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя **банкова гаранция**, представя се оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, като покрива 100% (*сто процента*) от стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията, независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя **Застраховка**, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същата следва да е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни. Застрахователната премия следва да е еднократно платима при сключването на застраховката. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при пълно или частично неизпълнение на Договора, включително при неусвояване или невръщане на авансово плащане, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.22. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на настоящия Договор, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, в срок от 10 (десет) работни дни след изпълнение на настоящия Договор и извършване на всички плащания по него:

- когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/ застрахователния сертификат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставената гаранция, независимо от формата, под която са представени.

(2) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към задържане на гаранцията.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при разваляне или прекратяване на Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съответно при възникване на задължения за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за връщане на авансово платени суми. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа от сумата по гаранцията за изпълнение суми, равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради непълно или частично изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (три или повече пъти в рамките на 1 месец) отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му по този Договор; и/или при системно (три или повече пъти в рамките на 1 месец) Несъответствие на извършените СРР/СМР с договорените изисквания.

(6) В случай на задържане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранциите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 10 (десет) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в настоящия Договор, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената, или да застрахова отговорността си до размера, уговорен в настоящия договор.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на гаранцията, като предходната гаранция се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни от предоставянето на новата форма на гаранция.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.24. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на Протокол/Акт за извършени СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица.

Чл.25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде съответния обект в сроковете, посочени в настоящия Договор, като при завършване на работата отправя покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) В случай че при огледа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира нередности, пропуски или некачествено изпълнение, се съставя констативен протокол, в който се описва извършената работа, налични недостатъци или установено лошо качество на вложените материали. Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

(3) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не се отразяват на крайния срок, уговорен в настоящия Договор.

(4) По време на строителство се съставят актове и протоколи, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват само от изрично упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице.

Чл.26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция съгласно гаранционните срокове, предложени в Приложение №2 от Договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите дефекти на обекта след приемането му и въвеждането му в експлоатация в поетия гаранционен срок.

(2) За появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да отстрани повредата за своя сметка в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разумен срок. В случай че срокът е кратък, страните се договарят за удължен разумен срок.

Чл.27. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на неизпълнената част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по Договора.

Чл.28. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да отстрани недостатъците си, но без това да променя срока за изпълнение по настоящия Договор;

2. Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

Чл.29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема целия риск за щети, произтичащи от изпълнението на възложените дейности от началната дата до предаването на съответния обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от Закона за устройство на територията преди започване на СРР/СМР.

Чл.31. Контролът по изпълнението ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В изпълнение на това му правомощие, предписанията са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този Договор.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл.32. (1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и две на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от цената на съответната дейност.

(2) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и две на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от размера на забавеното плащане.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои съответните суми по настоящия член от предоставените гаранции.

(4) Неустойката се удържа по следния начин: първо - чрез прихващане от дължими суми; при липса на такива суми – от гаранцията за изпълнение, след което по съответния исков ред.

(5) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка ЦКБ – клон Бургас; IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00; BIC: CECB BG SF.

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ¹

Чл.33. (1) За извършване на дейностите по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ по РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

(6) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

– приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

– действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

– при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл.34. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по предходната алинея се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.35. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. С изтичане на срока за изпълнение;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, при условие че с това не се нарушава разпоредбата на чл. 112, ал. 4 от ЗОП;

3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

4. При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“), продължила повече от 10 (десет) дни;

5. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по Договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

¹Изискванията и условията, предвидени в този раздел, се прилагат в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предвидил използването на подизпълнители.

Чл.36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно настоящия Договор с уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на някое от задълженията си по настоящия Договор с повече от 10 (десет) дни;

2. При системно (*три и повече пъти в рамките на 1 (един) месец*) неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;

Чл.37. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без предизвестие и без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. (*В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.*)

(2) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на Договора.

Чл.38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора по реда и при условията, предвидени в него или в приложимото законодателство.

Чл.39. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.40. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

Чл.41. Страните по настоящия Договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

Чл.42. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл.43. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията/ето се спира.

Чл.44. При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради непредвидени обстоятелства или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР, се съставя Акт Обр. 10, съгласно Наредба №3/31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, и обекта се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съхранение, като срокът спира да тече до съставяне на Акт Обр. 11 от цитираната Наредба. Не са налице непредвидени обстоятелства, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.45. Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.46. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Някоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

ХІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.47. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Чл.48. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са в писмена форма, съдържащи наименованието и номера на Договора, изпратени по пощата (с обратна разписка); по факс; електронна поща; ЦАИС ЕОП или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор, са:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: гр. Бургас 8000, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3; тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 факс: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 Лица за контакт: инж. К. Костов, e-mail: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и инж. Стефан Димитров e-mail: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: гр. Бургас 8000 ул. „Шейново” №3; тел. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 e-mail: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 Лице за контакт: Недялко Недялков.

(3) За дата на уведомлението се счита:

- датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
- датата на автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата – при изпращане по факс;
- датата на автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата – при изпращане по електронна поща;
- датата на постъпването на потребителския профил на лицето, определено за контакт по поръчката, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение, всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

Чл.49. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите, предвидени в ЗОП.

Чл.50. (1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България.

(3) Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Приложение №2 – Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Цветан Мирчев – изп. директор

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„СМК – Монтажи“ АД

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Недялко Недялков – изп. директор

**Даниела Кирова – р-л направление
„Финансово икономическо“**



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Ремонтно-възстановителни дейности на съществуващ промишлен водопровод по ул. „Индуриална“ и ул. „Чаталджа“, гр. Бургас“

По сключено Рамково споразумение – ЛОТ 1 - Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на водопроводни мрежи на територията на област Бургас

Поръчката включва ремонтно-възстановителни дейности на съществуващ промишлен водопровод Ст. $\varnothing 630\text{mm}$ по ул. „Индуриална“ и ул. „Чаталджа“, гр. Бургас.

Същите да се извършат с тръби от PVC-O PN 12.5 $\varnothing 400 \times 8.95 - 2605\text{ m}$, PVC-KG $\varnothing 200 \times 5.9 - 30\text{ m}$, ПЕВП PE 100 PN10 $\varnothing 63 \times 3.8 - 40\text{ m}$, $\varnothing 75 \times 4.5 - 5\text{ m}$, $\varnothing 90 \times 5.4 - 100\text{ m}$, $\varnothing 110 \times 6.6 - 45\text{ m}$, $\varnothing 160 \times 9 - 175\text{ m}$ и $\varnothing 225 \times 13.4 - 50\text{ m}$. Връзките на водопровода със съществуващите улични водопроводи в пресечните улици да са с диаметри съответстващи на съществуващите. Да се предвидят СК към тях. Да се предвидят 17 бр. надземни ПХ DN80 със СК DN80 към тях. СВО да се изпълнят с тръби от ПЕВП PE100 PN10. На всички СВО да се монтират ТСК. Тръбите PVC-O PN 12.5 и фасонните части за тях са доставка на „Вик“ ЕАД – Бургас. Всички други материали са доставка на изпълнителя.

Не се позволява ползването на фасонни части тип „Бърза връзка“ преди свързването с водомера.

Предмета на поръчката включва рязане, разкъртване и разваляне на асфалтова настилка, изкопни работи. Подмяна на стоманени тръби с тръби полиетилен висока плътност /ПЕВП/ тип 100 и тръби PVC-O PN 12.5. Тръбите да се монтират върху пясъчна подложка с дебелина 10 cm, с цел осигуряване на плътно лягане на тръбите върху дъното на изкопа.

Обратното засипване на изкопите да става на две фази: ръчно обратно засипване с отсежки с едрина на зърната $0 \div 20\text{ mm}$ и с ръчно трамбоване на пластове през 20 cm, до височина 30 cm над теме тръба. Трамбоването се извършва до достигане на уплътняване на обратния насип 95% Модифициран Проктор. Дозасипването в участъците под пътната настилка и тротоарни плочи да става механизирано, с отсежки с едрина на зърната $20 \div 50\text{ mm}$ до кота начало пътното легло и трамбоване на пластове през 20 cm до достигане на плътност 95% Модифициран Проктор. Дозасипването в участъците под зелени площи да се извърши с изкопаните земни маси.

Възстановяването на асфалтовата настилка да става за категория на движението „тежко“.

Спирателните кранове са фланшови шибърни за ръчно задвижване. Корпус и капак от ковък чугун, вътрешно и външно епоксидно прахово покритие; скрити в корпуса болтове от стомана, изцяло защитени от корозия чрез парафинови пломби; шпиндел от неръждаема стомана St 1.4021 с нарязана резба; клин от ковък чугун, изцяло гумиран с вулканизиран еластомер с отводнителен отвор; водач на клина от износоустойчива пластмаса; свободен проход, без утаечни канали. Монтажни гарнитури – шишове с обикновен или телескопичен стоманен вал на шиша; муфа от сферографитен чугун за връзка на шиша с шпиндела на крана, с антикорозионна защита; крайник на шиша от ковък чугун с неподвижна втулка; външен защитен кожух от РЕНД, с изолация срещу навлизане на замърсяване и вода; вътрешен защитен кожух от РЕНД; с квадратно захващане за СК, с фиксирана дълбочина на полагане 1,50 m. Всички чугунени отливки задължително да бъдат придружени със Сертификати за инсталации за нанасяне на епоксидно прахово покритие и сертификати за продукт с епоксидно прахово покритие, издадени от Асоциацията за контрол на качеството на силна антикорозионна защита на арматури и фитинги с прахообразно покритие – GSK (накратко Асоциацията за контрол на качеството GSK). Високо сцепление с метал мин. 12 N/mm^2 .

Всички СК с изключение на тези, монтирани във водомерните шахти, са в комплект с шиш и чугунено гърне за пътното платно съгласно БДС 1858-72, или с чугунено гърне тип 1 за тротоари съгласно БДС 1858-72.



Пожарните хидранти да отговарят на EN 14384. Всички чугунени отливки да са придружени със сертификати за инсталации за нанасяне на епоксидно прахово покритие и сертификати за продукт с епоксидно прахово покритие, издадени от Асоциацията за контрол на качеството на силна антикорозионна защита на арматури и фитинги с прахообразно покритие GSK. Основна тръба от горещо поцинкована стомана с двукомпонентен грунд и двукомпонентно покритие. Основа от ковък чугун с цялостно флуидизирано покритие. Глава на хидранта с епоксидно флуидизирано покритие и външно прахово покритие на полиестерна основа. Шиш от неръждаема стомана, изцяло вулканизирано бутало от ковък чугун. Двойно сферично затваряне на пожарния хидрант. Интегриран свободен фланец с фланшово уплътнение. Пълно дрениране на остатъчната вода с вграден дренажен отвор. Възможност за инспекция и разглобяване без разкопаване през горната част на хидранта. Антикорозионна защита на всички части. Възможност за индикация за отворено/затворено положение на надземните хидранти.

За по-лесното откриване на трасето на вече положения водопровод и отклоненията от него е предвидено поставяне на детекторна обозначителна лента с три медни проводника – два изолирани и един неизолиран непосредствено над тръбите. Краищата на детекторните ленти да бъдат изведени в предпазните чугунени гърнета на спирателните и тротоарните кранове съгласно приложената инструкция.

Над детекторната лента е предвидено полагане на синя сигнална лента „Внимание водопровод“. Тя се слага при кота начало пътно легло за водопровод в пътно платно, и на 0.50 m от терена, когато водопровода е в зелени площи. Същата служи за предупреждение, че под нея има положен водопровод, в случай на бъдещи изкопни работи над водопровода.

Подмяна водопроводни отклонения с тръби ПЕВП РЕ100 PN10 до общ водомерен възел.

След ремонтно-възстановителни дейности на водопровода, същия да се изпита на якост и водоплътност съгласно изискванията на Наредба № 2/22.03.2005г., глава 5 чл.162 на МРРБ за по-малката от двете стойности:

$$P_{изп.} = P_{max.} \times 1,5 \text{ MPa,}$$

$$P_{изп.} = P_{max} + 0,5 \text{ MPa, където}$$

$$P_{max} = P_{ст.} \text{ MPa}$$

За определяне на статичното налягане изходна е котата при облекчителна шахта до бл.12 в ж.к. „Меден Рудник“.

$$P_{max} = P_{ст.} = K_{ГВН} - K_{д.тр.мин.} = 46,00 - (-0,65) = 46,65 \text{ cm} = 0,47 \text{ MPa}$$

$$P_{изп.} = 0,47 \times 1,5 \text{ MPa} = 0,70 \text{ MPa}$$

$$P_{изп.} = 0,47 + 0,5 = 0,97 \text{ MPa} \sim 1,0 \text{ MPa}$$

$$P_{изп.мин.} = 0,7 \text{ MPa}$$

Изпитването на водопроводите се извършва на два етапа – предварително изпитване и основно изпитване.

Предварителното изпитване да се извършва при поддържане на максимално допустимото работно налягане, без да се превишава налягането на изпитване $P_{изп.}$.

Преди предварителното изпитване всяка положена тръба трябва да бъде засипана до 30 cm над теме тръба с уплътнена дребнозърнеста фракция (отсевка) с едрина на зърната до 20 mm, за да се предотвратят движения на тръбите вследствие увеличеното налягане. Местата на връзките между тръбите да се оставят незасипани до приключване на изпитването, с цел да бъдат проверени и огледани по време на изпитването.

Изпитването на водопровода да се извърши на участъци определени съвместно с изпълнителя.

Изпитваният участък се заглушава с парчета за фланшова връзка и „глухи“ фланци, съоръжени с кранчета за пълнене с вода и изпускане на въздух. Двата края на изпитвания участък се укрепват срещу изтръгване на крайните затапващи парчета. Изпитваният участък да се пълни постепенно с вода, по възможност от по-ниската си страна. Манометърът да се инсталира на затапването при по-ниския край на участъка.

Особено важно е да се отстрани напълно въздуха от високите точки на участъка преди започване на изпитването.

След напълване на изпитвания участък с вода, налягането в него трябва да се повиши



посредством помпа. Увеличаването на налягането в хода на изпитването да става бавно – 1 kg/cm² на минута, за да може в случай на забелязана авария изпитването своевременно да се прекрати.

Предварителното изпитване се счита за успешно проведено, ако няма видими дефекти или признаци на водопрпускливост.

Времето за поддържане на пробното налягане трябва да бъде достатъчно за оглед на изпитвания участък, но не по-малко от 30 min.

Основното изпитване на водопровода на изпитателно налягане $P_{изп.}$ може да се извърши по един от двата метода:

- метод на загуби на вода;
- метод на загуби на налягане.

Предлагам изпитването да се извърши по метода на загуба на налягане.

В случаите, когато водопроводът е разделен на участъци за изпитване и резултатите от изпитванията на всички участъци са в пределно допустимите стойности, цялата система се подлага на окончателно изпитване под налягане, равно на работното, за не по-малко от 2 часа.

Водопроводът да се промие и дезинфекцира. Същото се прави с цел механичното му прочистване.

Да се изготви проект за временна организация на движението

Остойността на СМР следва да е при спазване изискванията на „Билдинг менажер“ или еквивалентна програма, касаеща строителството, например Project Estimator, Gaudy Project Xpert и др. Възложителят не приема вътрешно фирмени норми за анализи. Възложителят допуска анализите да бъдат изготвени на Excel спрямо ТСН, УСН, СЕК, при условие, че анализите са съставени при спазени правила на строителната калкулация и са отразени всички разходи, гарантиращи качествено изпълнение на СРР/СМР в съответствие с действащите нормативи и Техническата спецификация по всеки Вътрешен конкурентен избор. Участниците следва да представят стойността на тръбите, фасонните части и всякакви арматури, необходими за изпълнение на поръчката, чиято доставка е тяхно задължение.

Участниците трябва да посочат стойност на отделните елементи и машиносмени, формиращи ценообразуването на СРР/СМР.

Източник на финансиране, условия и начини на плащане: Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя. Заплащането по всеки конкретен Договор се извършва чрез банков превод по посочена от съответния Изпълнител сметка в срок до 30 (тридесет) календарни дни считано от представянето на данъчна фактура с приложено КСС, като приемането се извършва и с Протокол/Акт за извършени СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица.

По преценка на възложителя са допустими авансови плащания в размер до 30% (тридесет процента) от стойността на конкретен Договор платими в 5 (пет) дневен срок след сключването му.

В случай че при изпълнение на конкретен договор се установят непредвидени разходи (*не повече от 5% от стойността на конкретния договор*), същите ще се заплащат от Възложителя само и единствено след доказване на необходимостта от тяхното изпълнение и одобрени от Възложителя.

По преценка на възложителя са допустими междинни плащания, които се извършват за реално изпълнени СРР/СМР в размер не по-малък от 20% (двадесет процента) от стойността на договора, като общият размер на междинните плащания е до 80% (осемдесет процента) от стойността на договора. Извършват се въз основа на следните документи: Протокол/Акт за



установяване на действително извършени количества и видове СРР/СМР, протоколи съставяни по време на строителството и данъчна фактура в размер на съответното междинно плащане.

Окончателното плащане е сумата, равна на разликата между общата стойност на действително извършените СРР/СМР и общата сума от междинните плащания. Извършва се въз основа на следните документи: Протокол/Акт за установяване на действително извършени количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.) и данъчна фактура в размер на съответното окончателно плащане.

Изисквания за качество: Изпълнението на СРР/СМР следва да се извършва при спазване на изискванията на всички норми и правила, касаещи изпълнението на СРР/СМР и правилата за охрана и безопасност на труда. Извършените СРР/СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя, като се изготвят необходимите актове с протоколи и финансово – счетоводни документи. Възложителят, чрез свои представители ще осъществява контрол по време на изпълнението на видовете СРР/СМР и ще прави рекламации за некачествено извършени работи. В строежа следва да се влагат само строителни продукти отговарящи на изискванията на чл. 169а от ЗУТ.

Избраният за Изпълнител участник следва да извърши необходимите изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнените СРР/СМР.

Избраният за Изпълнител участник е длъжен при подписване на всеки протокол (акт) да представя необходимата документация за произход, качество и съответствие на влаганите материали, издадени по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите.

При изпълнението на Договора, Изпълнителят (и неговите подизпълнители) е длъжен (са длъжни) да спазва(т) всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение №10 от ЗОП.

Срокове: Сроктът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (*Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*), от представители на Изпълнителя и Възложителя и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане.

При спиране на строителството по обективни причини, за които Изпълнителят няма вина, срокът се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт обр. 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не спази предвидения срок и забави изпълнението на строителните работи, то той дължи неустойка в размер на 0,2% от стойността на договора за всеки просрочен ден.

За удостоверяване размера на изпълнение за всеки конкретен Договор се представя СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, подписана от двете страни.



„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, гр. БУРГАС
гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3
тел.: 056/871440, факс: 056/842979
www.vik-burgas.com; e-mail: office@vik-burgas.com

Съгласно Заповед №РД-09-808/19.07.2012 г. на Изпълнителния директор на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, Възложителят и Изпълнителя подписват в срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на конкретния договор СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНИ МЕРКИ (по образец) за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при извършване на СМР/СРР, както и ДВУСТРАНЕН ПРОТОКОЛ (по образец) за предаване на съоръжение за реконструкция, ремонт, рехабилитация и други, на съответния обект.



Исполнителен директор на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас
Цветан Мирчев



ОФЕРТА

„Ремонтно-възстановителни дейности на съществуващ промишлен водопровод по ул. „Индуриална“ и ул. „Чаталджа“, гр. Бургас“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Запознати сме и приемаме изцяло условията, поставени в Поканата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.

Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Декларирам, че информацията, съдържаща се в (ако е приложимо се посочва конкретна част/части) от офертата, следва да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна. Не бихме желали посочената информация да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Декларираме, че към настоящия момент съществена промяна в обстоятелствата, посочени в представения ЕЕДОП по Рамковото споразумение,

не е настъпила.

е настъпила.

(относимото се маркира с X)

При маркиране на отговор „не е настъпила“, се прилага Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП по приложения образец.

При маркиране на отговор „е настъпила“, се прилага нов ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 40 от ППЗОП с електронен подпис. Ако е приложимо, се прилага и Декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, по приложения образец. (При попълване на нов ЕЕДОП участниците могат да следват инструкциите за попълване на стандартния образец, достъпни на електронен адрес: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007>)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Поемаме ангажимент да изпълним СРР/СМР в съответствие с изискванията Ви, заложи в Поканата за участие и съгласно действащото законодателство, в срок от 365 (триста шестдесет и пет словом) календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на Изпълнителя и Възложителя.

2. Потвърждаваме, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство в областта на строителството.

3. Поемаме задължението, при условие че бъдем избрани за Изпълнител, да изготвим ексекутивната документация, ако е приложимо и да извършим необходимите лабораторни изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнените СРР/СМР.

4. Предлагаме следните гаранционни срокове: **8 /осем/ години**



Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

5. Потвърждаваме, че в СРР/СМР ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл. 169а от ЗУТ. При изпълнение на обществената поръчка ще влагаме следните материали:

№	Описание	Съответствие по EN БДС	Търговско наименование на материала	Производител/ доставчик	Страна на произход
1	2	3	4	5	6
1	Тръби от полиетилен висока плътност – HDPE 100 предназначени за изграждане на извънсградни инсталации за питейно водоснабдяване	БДС EN 12201-2:2011 +A1:2013	Тръби от полиетилен висока плътност – HDPE 100 с диаметър ф32, ф63, ф75, ф90, ф110	Панайот .Лейчев ЕООД	България
2	Тръби от полиетилен висока плътност – HDPE 100 предназначени за изграждане на извънсградни инсталации за питейно водоснабдяване	БДС EN 12201-2:2011 +A1:2013	Тръби от полиетилен висока плътност – HDPE 100 с диаметър ф160, ф225, ф 315, ф400	Valrom Industrie S.R.L.	Румъния
3	Свързващи части от полиетилен висока плътност – HDPE 100, предназначени за изграждане на извънсградни напорни тръбопроводни системи и сградни отклонения за питейно – битово водоснабдяване	БДС EN 12201-3:2011 +A1:2013	Свързващи части от полиетилен висока плътност – HDPE 100	NTG Plastic	Турция
4	Арматура за водоснабдяване, от сферографитен чугун с епоксидно покритие, с еластомерни уплътнения от EPDM	БДС EN 1074-2:2004/ A1:2006 ,БДС EN 1074-1:2004, БДС EN 1074-3:2004, БДС EN 1074-4:2004, БДС EN 1074-5:2004	Спирателени кранове фланшови, тип "F4", с гумиран клин, с охранителна гарнитура PN10	AVK	Дания
5	Надземен пожарен хидрант Тип 2018 А/С, PN 16, DN 80/100	БДС EN 14384:2005	Надземен пожарен хидрант Тип 2018 А/С, PN 16, DN 80/100	IMP Armature	Словения
6	Автоматичен комбиниран въздушник DN80 PN10	БДС EN 1074-2:2004/ A1:2006 ,БДС EN 1074-1:2004, БДС EN 1074-3:2004, БДС EN 1074-4:2004, БДС EN 1074-5:2004	Автоматичен комбиниран въздушник DN80 PN10	AVK	Дания
7	Фланец стоманен плосък	БДС EN 10224:2003/A	Фланец стоманен плосък	„Орудица 2000“ ООД	България



		1:2005			
8	Фланци плоски стоманени тип 01; Фланци плоски свободни със заварена цилиндрична втулка или с огънати краища за тръба стоманени тип 02; Фланци плоски свободни със заварен юбков пръстен стоманени тип 04; Фланци глухи стоманени тип 05; Фланци юбкови стоманени тип 11; Фланци плоски с приплъзваща втулка стоманени тип 12; Фланци втулковидни резбови стоманени тип 13	EN 10222-2:2017	Стоманени Фланци	Manfred Geldbach Flansch und Fitting GmbH	Германия
9	Водомер с радио модул за дистанционно отчитане ф1" Q _{max} =12m ³ /h	LST EN 61000	Водомер QALCOSONIC WI	Axioma Metering	Литва
10	Водомер ултразвуков DN80 PN10	LST EN 61000	Водомер QALCOSONIC F1	Axioma Metering	Литва
11	Водомер с радиомодул DN150 PN10	PN - EN 14154	Водомер MWN (WPH-01)	Апатор Повогаз	Полша
12	Сигнални ленти – за обозначаване на водопроводни инсталации за питейно – битово водоснабдяване.	DIN 53445 , 53370 , ISO 846:1872-1	Сигнални ленти – Внимание Водопровод	„Панайот Пейчев“ ЕООД	Произведено в EU
13	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА с три медни проводника 250м дължина, ширина 50мм., предназначена за обозначаване на водопроводи. Маркиране и трасиране на подземни тръбопроводи за пренос на вода	EN-ISO 846, EN-ISO527-1 , DIN 54841-3, 53370,	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА с три медни проводника	КЕКОPLAST GmbH	Германия
14	Дистанционери /спейсьри/ за тръби , тип TR – 90, материал HDPE, без метални елементи. Използват се за монтаж на тръба в обсадна тръба чрез приплъзване	EN ISO 6259, EN 62562:2011, ISO 815: 1998, ISO 3126	Дистанционери /спейсьри/ за тръби , тип TR – 90	„Integra“ Malirz, Zwierzycki s.j.	Полша
15	ПВЦ тръби от непластифициран поливинилхлорид PVC-U , със сложно структурирана конструкция на стената, с гладка вътрешна и външна повърхност, цвят оранжев, предназначени за безнапорни подземни отводнителни и канализационни системи в и извън конструкцията на сгради	БДС EN 13476-2:2018+A1:2020/NA:2021, БДС EN 13476-2:2018+A1:2020	ПВЦ тръби от непластифициран поливинилхлорид PVC-U	Valplast Industrie	Румъния
16	Чугунени фитинги, проектирани за монтаж в тръбопроводи за питейна вода, отпадна вода, при температура до 70° С и налягане до 16 bar.	EN1092-2, ISO2531, EN-GJS-500-7, PN-EN1074-1; PN-EN1074-2	Тройници чугунени фланшови Т DN50-DN600	Blucast jsc	Литва
17	Чугунени фитинги, проектирани за монтаж в тръбопроводи за питейна вода, отпадна вода, при температура до 70° С и налягане до 16 bar.	EN1092-2, ISO2531, EN-GJS-500-7, PN-EN1074-1; PN-EN1074-2	Коляно фланшово чугунено с пета DN 80 PN10	Blucast jsc	Литва
18	Фитинги от сферографитен чугун за PVC тръбопроводни системи предназначени за напорно и безнапорно водоснабдяване	БДС EN 12842:2012	Коляно муфено чугунено	Ейч Ти Ай ЕООД	България
19	Фитинги от сферографитен чугун за PVC тръбопроводни системи предназначени за напорно и	БДС EN 12842:2012	Тройник чугунен муфено-фланшов	Ейч Ти Ай ЕООД	България



	безнапорно водоснабдяване				
20	Фитинги от сферографитен чугун за PVC тръбопроводни системи предназначени за напорно и безнапорно водоснабдяване	БДС EN 12842:2012	преход муфа-фланец чугунен DN400 PN10	Ейч Ти Ай ЕООД	България
21	Градински, бетонови бордюри	БДС EN 1340:2005	Градински, бетонови бордюри	Лео – Бетонови изделия ЕООД	България
22	Тротоарни, бетонни плочи за настилки, гладки	БДС EN 1339:2005	Тротоарни, бетонни плочи за настилки, гладки	Лео – Бетонови изделия ЕООД	България
23	Улични, бетонови бордюри	БДС EN 1340:2005	Улични, бетонови бордюри	Лео – Бетонови изделия ЕООД	България
24	PP Дъждоприемни шахти тип PRO-R G за улични отоци	БДС EN 13598-1:2020,	PP Дъждоприемни шахти тип PRO-R G	„Пайплайф България“ ЕООД	България
25	Телескопичен капак/G-DN400,D400/решетка/	БДС EN 124-1:2015	Телескопичен капак/G-DN400,D400/решетка/	„Пайплайф България“ ЕООД	България
26	PP Ревизионна шахта тип PRO DN630 - За изграждане на шахти и ревизионни отвори в зони с трафик и дълбоки подзементи инсталации	БДС EN 13598-2:2009, БДС EN 1917, БДС EN 124-1	PP Ревизионна шахта тип PRO DN630	„Пайплайф България“ ЕООД	България
27	ACO Multitop самонивелиращи се капаци за ревизионни шахти със светъл отвор \varnothing 605 mm, в комплект с рамка и адапторен пръстен, без панта, с вентилационни отвори, височина 140 mm, клас D400, от сферографитен чугун (GJS)	БДС EN124-2:2015	ACO Multitop самонивелиращи се капаци за ревизионни шахти със светъл отвор \varnothing 605	ACO Guss GmbH	Германия
28	Колена стоманени безшевни дебелостенни 45 ° ,90 ° и за заварка	БДС EN 10253-2:2008, БДС EN 10253-1:2003, БДС EN 10222-2:2017	коляно стоманено горещоизтеглено PN10	Manfred Geldbach Flansch und Fitting GmbH	Германия
29	неплътен алфалтобетон (E=1000MPa) асфалтова смес за долен пласт AC 16 биндер, плътен алфалтобетон (E=1200MPa) плътен AC 12,5 изн.А, горен основен пласт от асфалтови смеси (E=800MPa)	БДС EN 13108-1:2006; БДС EN 13108-1/NA:2009 БДС 4132	Асфалтови смеси	„ЕИВ“ ООД „Щрабар“ ЕАД „Автомагистрала – Черно море“ АД	България
30	Пясък, фракция с едрина на зърната до 20mm, фракция с едрина на зърната до 50mm, долен и среден основен пласт от несортирани необработени едрозърнести минерални материали (E=250MPa)	БДС EN 12620, 13043, 13242 БДС 2282	Инертни материали	„Андела“ АД	България

*Забележка: допълват се редове, колкото е необходимо.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Ремонтно-възстановителни дейности на съществуващ промишлен водопровод по ул. „Индустиална” и ул. „Чаталджа”, гр. Бургас“

1. Предлагаме да изпълним обществената поръчка, съобразно условията на Поканата, при предложена от нас цена за изпълнение в размер на 2 433 688,70 (два милиона четиристотин тридесет и три хиляди шестотин осемдесет и осем лева и седемдесет стотинки словом) лева без ДДС, без включени непредвидени разходи.

2. В стойността по предходната точка са включени всички необходими разходи за изпълнението на обекта, включително тези за подготовката на строителството, временно строителство, транспорта на машините, работната ръка, временната организация на движението, извънреден труд, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, мерки за опазване на околната среда и безопасни условия на труд, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, изготвяне на екзекутивна документация, лабораторни проби и 72 часови проби, и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по-горе, необходими за изпълнение и завършване на Дейностите по Договора и издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация (ако е приложимо). Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на обекта също е включена в общата стойност на обекта.

3. Единичните цени за изпълнение на СРР/СМР, посочени в количествено-стойностните сметки (КСС) са формирани въз основа на първоначално офериранияте от нас в Рамковото споразумение показатели за ценообразуване, а именно:

За ЛОТ 1

1. Часова ставка	/ 5,10 / лв./час.
2. Допълнителни разходи в/у труд	/ 69 / %
3. Обща цена на машиносмяна	/ 1670 / лв.
• Колесен багер – челен товарач – 10 тона	/ 330 / лв.
• Колесен багер – 20-25 тона	/ 500 / лв.
• Самосвал Камаз 55111	/ 350 / лв.
• Кран – 10 тона	/ 400 / лв.
• Машина за рязане на асфалт	/ 60 / лв.
• Потопяща помпа за отводняване на изкопи	/ 30 / лв.
4. Допълнителни разходи в/у механизация	/ 25 / %
5. Доставно-складови разходи	/ 8 / %
6. Печалба	/ 8 / %

Прилагаме: Количествено-стойностна сметка (КСС).